

MBP-331/1/2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn „**Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim przy ul. Kazimierzowskiej 14**”

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

- 1) **Proszę o wyjaśnienie jakie elementy konstrukcji betonowych niezbrojonych należy rozebrać oraz w którym miejscu należy wykuć wnęki (poz. nr 1 i 2 w przedmiarach),**
AD.1. punkt 1 z kosztorysu dotyczy skucie opaski betonowej wokół budynku,
punkt 2 dotyczy skucia glefów w których występuje zlicowanie ościeży z ościeżnicą okna
- 2) **Czy w ofercie należy uwzględnić izolację przeciwwilgociową fundamentów/ścian piwnicznych (brak w przedmiarach),**
Ad.2. Nie należy uwzględniać izolacji przeciwwilgociowej fundamentów / ścian piwnicznych
- 3) **W którym miejscu należy wymienić drzwi drewniane na drzwi aluminiowe. Proszę o potwierdzenie wymiarów drzwi 0,70x1,00 (poz. nr 29 w przedmiarach). Proszę o podanie parametrów technicznych jakie mają posiadać drzwi (współczynnik przenikania, kierunek otwierania, czy mają być wyposażone w samozamykacz, jaki zamek należy zamontować, przeszkłone czy pełne. W przypadku przeszklenia jaką szybą - klasa, przezierność).**
Ad.3. Wymianę drzwi drewnianych na aluminiowe należy wykonać w nadbudówce pionu windowego (maszynowni) na dachu. Bezpośrednie wyjście z nadbudówki na dach. Kierunek otwierania drzwi – lewy, pełne, bez samozamykacza, zamykane na zamek jednopunktowy . Współczynnik przenikania ciepła – 1,7 W/(m²K).
- 4) **Proszę o podanie parametrów technicznych bramy: współczynnik przenikania ciepła, kolor. Czy można zamontować bramę wykonaną z dwuteownika z ociepleniem gr. 2-4 cm. Nie ma bram warstwowych w ofercie. Jeżeli brama ma być rozwierna (należy odjąć 18 cm ze światła przejazdu z przyczyn technologicznych, ewentualnie przy zmianie na bramę uchylną należy podać jaka jest wysokość pomieszczenia oraz jakie jest nadproże).**
Ad.4. Inwestor dopuszcza wykonanie bramy rozwieranej jako elementy ramy spawanej z kształtowników z wypełnieniem przestrzeni obustronnie blachą w kolorze obróbek blacharskich na budynku (brąz) wraz z rdzeniem wewnętrznym z pianki o współczynniku $\lambda=0,025\text{W/mK}$
- 5) **Na budynku wiszą banery reklamowe oraz neon reklamowy. W czym zakresie jest demontaż i ponowny montaż reklam?**
Ad.5. Przewiduje się demontaż baneru reklamowego i neonu oraz ponowny montaż jedynie neonu. Zakres powyższych prac jest po stronie wykonawcy.
- 6) **Czy murki znajdujące się przy podjeździe od strony elewacji północnej również należy wykonać w technologii lekkiej-mokrej (brak ujętych murków w przedmiarach).**
Ad.6. Zakres prac nie obejmuje wykonania remontu murków przy zjeździe od strony północnej
- 7) **Proszę o informację czy styropian należy kotwić do warstwy nośnej ściany tj. do cegły pełnej. Proszę o podanie długości kołka.**
Ad.7. Styropian należy kotwić zgodnie z zaleceniami producenta systemu oraz Polską Normą.
- 8) **Przy głównym wejściu do Biblioteki znajdują się kraty na murkach. Proszę o informację czy kraty należy zdemontować czy pozostawić stan istniejący murków schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych.**

Ad.8. Zakres prac nie przewiduje się demontażu krat przy schodach wejściowych, aczkolwiek dla wygodnego wykonania prac wykonawca może je zdemontować do ponownego wbudowania.

9) **Proszę o informację w jakiej technologii wykonać murki schodów głównego wejścia oraz podjazdu dla niepełnosprawnych (na rysunku elewacji zaznaczone do wykonania w kolorze szarobrązowym w tynku mozaikowym). Proszę o potwierdzenie zapisu z uwagi na to, że obecnie murki obłożone są kamieniem dekoracyjnym.**

Ad.9. Nie przewiduje się wykonania termomodernizacji ścian fundamentowych (elementy granitowe) schodów głównego wejścia oraz podjazdu dla niepełnosprawnych

10) **Proszę o potwierdzenie że instalację odgromową należy demontować i zamontować istniejącą (poz. 21 w przedmiarach). Jeżeli wykonawca ma zamontować istniejącą instalację odgromową proszę o informację co w przypadku negatywnych wyników pomiaru instalacji odgromowej.**

Ad.10. Inwestor dysponuje pozytywnymi badaniami instalacji odgromowej. Prace budowlane mają na celu wykonanie jej zakrycia. Nie jest dopuszczalne wykonanie tych prac z efektem pogarszającym stan istniejący.

11) **Proszę o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej symbolu książki na elewacji na rysunku „detal graficzny elewacji”- książka wygląda inaczej niż w pliku: "symbol książki + 1928". Proszę podać kolorystykę książki. Czy na elewacji należy wykonać tylko symbol książki czy również litery a b c zgodnie z rysunkiem "detal graficzny elewacji".**

Ad.11. Na elewacji budynku należy jedynie wykonać tak jak w pliku „symbol książki+ 1928 rok założenia biblioteki” w kolorze zielonym.

12) **Proszę o wyjaśnienie czy płytki znajdujące się przy wejściu głównym należy skuć i wykonać elewację w technologii lekkiej-mokrej oraz czy istniejący pochwyt należy zdemontować do ponownego montażu.**

Ad.12. Prace termomodernizacji nie obejmują skucia płytek znajdujących się przy wejściu głównym i docieplenia ściany w tym miejscu.

13) **Czy należy podkuć glify w celu wykonania ocieplenia? Stan istniejący nie pozwala na docieplenie glifów w oknach.**

Ad.13. Podkucie glifów (ościeży) ujęto w punkcie 2 przedmiaru.

14) **Proszę o potwierdzenie czy w ofercie należy ująć modernizację CO (zgodnie ze specyfikacją techniczną str. 29 - brak w przedmiarach).**

Ad.14. Prace termomodernizacji nie obejmują prac dotyczących c.o. (instalacja c.o. została wymieniona wg odrębnego zamówienia).

15) **Proszę o podanie wysokości wadium jakie trzeba wnieść do przetargu bo nigdzie nie możemy znaleźć?**

Ad. 15. SIWZ, XVIII Wadium . Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Bielsku Podlaskim
Władysław Cieśla
mgr Władysław Cieśla